



ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านแขก หมู่ที่ ๑๐

ด้วยเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านแขก หมู่ที่ ๑๐ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าพระกำหนด ราคาากลางก่อสร้างเป็นเงิน ๙๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**


๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารออื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีกระแสรายวัน เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กองคลังเทศบาลตำบลท่าพระ และในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )  
ได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม  
๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.thapra.go.th](http://www.thapra.go.th)  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๔๓๒๖ - ๒๗๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

รายการประมาณการ : โครงการก่อสร้างถนน คลส.ถนนบ้านแขก (ช่วงแยกโกลุสสายเก่า-พวนิชย์เจริญ)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 10 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา : กองช่างเทศบาลตำบลท่าพระ

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนน คลส.ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร ทน 0.15 เมตรพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1530 ตารางเมตร เริ่มต้นจากแยกโกลุสสายเก่าถึงพวนิชย์เจริญ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURE)								
1.1	- ขุดรื้อผิวทาง cape seal (ไปเก็บขังพื้นที่ของเทศบาล)	1,530.00	ตร.ม.			8.43	12,897.90	12,897.90	
	- ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคาต้นและตัด(เกินผู้)	130.05	ลบ.ม.			34.81	4,527.04	4,527.04	
	- ค่าขนส่ง (ระยะทาง 1 กม.)	130.05	ลบ.ม.			8.47	1,101.52	1,101.52	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1)</b>						<b>18,526</b>	<b>18,526</b>	
2	งานดิน (EARTHWORK)								
2.1	งานทรายถมรองพื้นทาง	99.45	ลบ.ม.	339.0	33,713.55	99.00	9,845.55	43,559.10	แรงคน
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (2)</b>				<b>33,714</b>		<b>9,846</b>	<b>43,559</b>	
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
3.1	ผิวทางคอนกรีตกว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร ทน 0.15 ม.	1,530.00	ตร.ม.						
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด(ลูกบาศก์) 240 กก./ตร.ซม.	229.50	ลบ.ม.	1,963	450,421.29	306.00	70,227.00	520,648.29	
3.2	เหล็กเสริม wiremesh 4 มม. @ 0.20 ม.#	1,530.00	ตร.ม.	32	48,960.00	5.00	7,650.00	56,610.00	
3.3	งานไม้แบบ (งานอย่างง่าย)	38.25	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	38.25	ตร.ม.	-	-	133.00	5,087.25	5,087.25	
	- ไม้กระบอก ( คัด 20 % )	7.65	ลบ.ฟ.	729	5,576.09	-	-	5,576.09	
	- ไม้ค้ำ	2.30	ลบ.ฟ.	707	1,622.93	-	-	1,622.93	
	- ไม้ค้ำอื่น	2.30	ตัน	30	68.85	-	-	68.85	
	- ตะปู ( คัด 0.25 ก.ก.ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม. )	9.56	ก.ก.	50	482.62	-	-	482.62	
	น้ำมันทาผิวแบบ	38.25	ตร.ม.	5	191.25	5.00	191.25	382.50	
	ค่าบ่มคอนกรีต	1,530.00	ตร.ม.	-	-	7.68	11,750.40	11,750.40	
3.4	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	30.00	เมตร	-	-	-	-	-	
	- DOWEL BARS เหล็กเสริมRB 19 มม.	128.23	ก.ก.	14.46	1,854.13	2.90	371.85	2,225.99	
	- โฟมหนา 1 นิ้ว	1.56	แผ่น	20.00	31.25	-	-	31.25	
	JOINT SEALER(ยางมะตอย)	15.00	ลิตร	40.00	600.00	-	-	600.00	

คำหอยดยารอยต่อ	30.00	เมตร	-	-	7.00	210.00	210.00
3.5 รอยต่อเนื้อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	123.00	เมตร	-	-	-	-	-
-DOWEL BARS เหล็กเสริมRB 19 มม.	420.58	ก.ก.	14.46	6,081.56	2.90	1,219.68	7,301.23
JOINT SEALER(ยางมะตอย)	36.90	ลิตร	40.00	1,476.00	-	-	1,476.00
คำหอยดยารอยต่อ	123.00	เมตร	-	-	7.00	861.00	861.00
3.6 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	255.00	เมตร	-	-	-	-	-
-DOWEL BARS เหล็กเสริมDB 16 มม.	298.15	ก.ก.	16.79	5,005.87	3.30	983.88	5,989.75
JOINT SEALER(ยางมะตอย)	382.50	เมตร	40.00	15,300.00	-	-	15,300.00
คำหอยดยารอยต่อ	255.00	เมตร	-	-	7.00	1,785.00	1,785.00
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (3)</b>				<b>537,672</b>		<b>100,337</b>	<b>638,009.15</b>
4 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ชุด	2,244.67	2,244.67	-	-	2,244.67
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(9)</b>				<b>2,244.67</b>		<b>-</b>	<b>2,244.67</b>

ข้อ 1. รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ( 1+2+3+4) เป็นเงิน

ข้อ 2. ค่า Factor F 1.3365 = ( ข้อ 1x 0.3365) เป็นเงิน

ข้อ 3. รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน

ขอเบิกเพียง (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

1. ราคาวัสดุและแรงงานมาจากแหล่งข้อมูลดังนี้ (กรมบัญชีกลาง,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น,สืบตามท้องถิ่น) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

2. ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองขอนแก่น วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ราคา 21.13 บาท/ลิตร

หมายเหตุ : ราคาวัสดุและแรงงานมาจากแหล่งข้อมูลดังนี้ (กรมบัญชีกลาง,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น,สืบตามท้องถิ่น)

บาท 702,339  
บาท 236,337  
บาท 938,677  
บาท 938,000

ผู้ประมาณราคา.....  
( นายอาวุธ ดวงแขวงง )  
วิศกรโยธา

เห็นชอบ.....  
(นายอุดม กุลกั้ง)  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ

ตรวจสอบ.....  
( นายนิคม พรหมภักดี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....  
(นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าพระ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบ้านแขก (ช่วงแยกโกสุมสายเก่า-พานิชน์เจริญ1)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 10 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ /

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลท่าพระ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าพระ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1530 ตารางเมตร เริ่มต้นจากแยกโกสุมสายเก่าถึงพานิชน์เจริญ1

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง (ประเภทงานทาง)	702,339.38	1.3365	938,676.59	
2	งานอื่นๆ		-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			938,676.59	
	เงื่อนไข Factor F 1.3365				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			938,676.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ			938,000.00	
	ตัวอักษร (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณราคา.....วิศวกรโยธา

( นายอาวุธ ดวงเสขวงษ์ )

เห็นชอบ ..... ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ

(นายอุดม กุลกั้ง)

ตรวจสอบ .....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายนิคม พรหมภักดี)

อนุมัติ .....นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

(นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร)